



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma Cemei Santa Clara			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Cêu Azul	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									124.750,39	
1.			COBERTURA					-	68.871,56	
1.1.			ITENS					-	68.871,56	
1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.210,45	2,62	BDI 1	3,34	4.042,90	RA
1.1.2.	SINAPI	72085	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	380,00	1,97	BDI 1	2,51	953,80	RA
1.1.3.	Cotação	006	COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA EM VIGA "u" COM TELHA ALUZINCO TIPO SANDUICHE COM EPS -INSTALADA	UNIDADE	1,00	4.500,00	BDI 1	5.730,75	5.730,75	RA
1.1.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10 INCLUSO CUUMEIRAS, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.210,45	31,62	BDI 1	40,27	48.744,82	RA
1.1.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,00	17,56	BDI 1	22,36	491,92	RA
1.1.6.	SINAPI	84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	22,00	136,99	BDI 1	174,46	3.838,12	RA
1.1.7.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	255,00	BDI 1	324,74	935,25	RA
1.1.8.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	650,00	1,60	BDI 1	2,04	1.326,00	RA
1.1.9.	Cotação	011	RINCÃO/ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 70CM, INCLUINDO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M	25,00	88,20	BDI 1	112,32	2.808,00	RA
2.			PISO -DEMOLIÇÕES DE PISO,REGULARIZAÇÃO GRELHA, E IMPLANTAÇÕES					-	25.076,78	
2.1.			ITENS					-	25.076,78	
2.1.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	11,25	100,92	BDI 1	128,52	1.445,85	RA
2.1.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	225,00	32,86	BDI 1	41,85	9.416,25	RA
2.1.3.	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M2	225,00	10,09	BDI 1	12,85	2.891,25	RA
2.1.4.	Cotação	012	CANALETA DE CONCRETO MEIO TUBO, DIAMETRO 20CM, INSTALADA,	M	40,09	47,00	BDI 1	59,85	2.399,39	RA
2.1.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	45,00	30,36	BDI 1	38,66	1.739,70	RA
2.1.6.	SINAPI-I	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	50,50	35,48	BDI 1	45,18	2.281,59	RA
2.1.7.	Cotação	013	CONDUTOR PVC 100MM, ESGOTO INSTALADO ATE O PATIO EXTERNO OU RUA.	M	18,00	42,60	BDI 1	54,25	976,50	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Cemei Santa Clara				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Céu Azul	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)	
0									124.750,39	
2.1.8.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	M2	225,00	13,70	BDI 1	17,45	3.926,25	RA
3.			ESQUADRIAS / COIFA/ÁGUA E GÁS						30.802,05	
3.1.			ITENS						30.802,05	
3.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,50	43,90	BDI 1	55,91	27,96	RA
3.1.2.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	3,36	817,94	BDI 1	1.041,65	3.499,94	RA
3.1.3.	Cotação	001	KIT TELA MOSQUITEIRO EM PVC , COM MOLDURAS EM ALUMINIO METALON 100MMX50MM, ESPESSURA CHAPA 1,2MM, C/FIXAÇÕES, INSTALADA - CONFORME DETALHE EM PROJETO	M2	16,20	326,00	BDI 1	415,16	6.725,59	RA
3.1.4.	Cotação	007	coifa aço inox 430 na chapa 22 , medindo: 1,73m x 1,20cm x 0,60 c/ exaustor de 0,40cm diâmetro, com 04 metros de dutos inox instalada -INSTALADA	UNIDADE	2,00	5.967,75	BDI 1	7.599,93	15.199,86	RA
3.1.5.	Cotação	008	REVISÃO DA TUBULAÇÃO DE GÁS	UNIDADE	1,00	1.000,00	BDI 1	1.273,50	1.273,50	RA
3.1.6.	Cotação	009	PRESSURIZAÇÃO DA REDE DE AGUA	UNIDADE	1,00	1.500,00	BDI 1	1.910,25	1.910,25	RA
3.1.7.	Cotação	010	REVISÃO DE JANELAS, PASSAR DESINGRIPANTE PARA ABRIR COM FACILIDADE	UNIDADE	65,00	20,00	BDI 1	25,47	1.655,55	RA
3.1.8.	Cotação	014	PREQUADRO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E PINTURA ACRILICA , JUNTO A INSTALACAO DE PORTA	UNIDADE	2,00	200,00	BDI 1	254,70	509,40	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Céu Azul  
Local

segunda-feira, 26 de agosto de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: João Yasuji Sakai  
CREA/CAU: 21735/D-Pr  
ART/RRT: 0