



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pontos de onibus			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pontos de onibus	MUNICÍPIO / UF Céu Azul - PR	BDI 1 27,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pontos de onibus									65.344,68	
1.			Unidade de Ponto de Onibus						65.344,68	
1.1.			Serviços Preliminares							
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	354,66	BDI 1	451,77	1.301,10	RA
1.2.			Fundação							
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,24	65,86	BDI 1	83,89	439,58	RA
1.2.2.	SINAPI-I	34439	ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	178,53	5,27	BDI 1	6,71	1.197,94	RA
1.2.3.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,48	286,05	BDI 1	364,37	1.268,01	RA
1.2.4.	SINAPI-I	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M3	3,12	307,35	BDI 1	391,50	1.221,48	RA
1.2.5.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO)	M3	1,92	52,55	BDI 1	66,94	128,52	RA
1.2.6.	Composição	02	MÃO DE OBRA REFERENTE À FABRICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, PISO E DEMAIS SERVIÇOS	h	125,00	38,23	BDI 1	48,70	6.087,50	RA
1.2.7.	SINAPI	87515	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,61	85,80	BDI 1	109,29	503,83	RA
1.2.8.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,22	7,19	BDI 1	9,16	84,46	RA
1.2.9.	SINAPI	74142/4	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	M	7,00	49,21	BDI 1	62,68	438,76	RA
1.3.			Estruturas Metálicas							
1.3.1.	Cotação	005	TUBO DE AÇO RETANGULAR 60X40MM CHAPA 12	UNIDADE	42,00	128,00	BDI 1	163,05	6.848,10	RA
1.3.2.	Cotação	006	TUBO DE AÇO 3 POLEGADAS CHAPA 12	UNIDADE	30,00	155,00	BDI 1	197,44	5.923,20	RA
1.3.3.	Composição	01	MÃO DE OBRA REFERENTE À MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA	H	240,00	27,85	BDI 1	35,48	8.515,20	RA
1.4.			Cobertura							
1.4.1.	Cotação	007	TELHA TRAPEZOIDAL 25 GALVALUME CHAPA 0,50 TERMOACUSTICA EPS (SANDUICHE)	M²	63,90	65,00	BDI 1	82,80	5.290,92	RA
1.4.2.	SINAPI	75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	18,00	54,08	BDI 1	68,89	1.240,02	RA
1.4.3.	SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	29,88	27,11	BDI 1	34,53	1.031,76	RA
1.4.4.	Cotação	013	CALHA EM CHAPA 0,50 DE AÇO GALVANIZADO 30CM DE DESENVOLVIMENTO + ENCAMINHAMENTO EM CHAPA 0,43 DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	6,00	250,00	BDI 1	318,45	1.910,70	RA
1.5.			Caixarias							
									285,00	

RECURSO

 Alexandre



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pontos de onibus			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pontos de onibus	MUNICÍPIO / UF Céu Azul - PR	BDI 1 27,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pontos de onibus									65.344,68	
1.5.1.	SINAPI-I	6194	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	100,00	2,24	BDI 1	2,85	285,00	RA
1.6.	SINAPI		Vidros e acabamentos					-	15.155,77	RA
1.6.1.	Cotação	008	VIDRO 10MM BLINDEX LAMINADO, INCLUSO PERFIL PARA FIXAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	23,40	405,00	BDI 1	515,89	12.071,83	RA
1.6.2.	Cotação	009	ADESIVO BRANCO PERFURADO COM BRASÃO MUNICIPAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	23,40	65,00	BDI 1	82,80	1.937,52	RA
1.6.3.	Cotação	014	LIXEIRA EM CHAPA PERFURADA COM DIMENÇÕES DE 40CM DE DIAMETRO POR 50CM DE PROFUNDIDADE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	6,00	150,00	BDI 1	191,07	1.146,42	RA
1.7.	SINAPI		Pintura					-	6.223,46	RA
1.7.1.	Composição	03	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, DUAS DEMAOS INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO	-	219,60	22,25	BDI 1	28,34	6.223,46	RA
1.8.	SINAPI		Escavação					-	249,37	RA
1.8.1.	Cotação	010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO P/ ASSENTAMENTO DE CALÇADAS/LAJOTAS/BLOCOS	M2	65,28	3,00	BDI 1	3,82	249,37	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Céu Azul - PR

Local

sexta-feira, 1 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRO SANFELIZ

CREA/CAU: A137617-9

ART/RRT:

Alessandro Sanfeliz
Arquiteto e Urbanista
CAU A137617-9
Decreto nº 5.175/2017

Alessandro