



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÊU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e adequação do cemei Raio de Sol
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE lotes 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao	MUNICÍPIO / UF CÊU AZUL-PR
			BDI 1 27,35%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>lotes 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao</b>									<b>183.222,39</b>	
<b>1.</b>	SINAPI		<b>serviços iniciais</b>					-	<b>2.862,23</b>	
			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>2.862,23</b>	
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	329,40	BDI 1	419,49	1.208,13	RA
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	35,00	37,11	BDI 1	47,26	1.654,10	RA
<b>2.</b>	SINAPI		<b>piso</b>					-	<b>17.228,60</b>	
			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>17.228,60</b>	
2.1.1.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	270,00	32,86	BDI 1	41,85	11.299,50	RA
2.1.2.	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	270,00	10,09	BDI 1	12,85	3.469,50	RA
2.1.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	40,00	27,01	BDI 1	34,40	1.376,00	RA
2.1.4.	SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	15,00	39,87	BDI 1	50,77	761,55	RA
2.1.5.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	57,00	4,44	BDI 1	5,65	322,05	RA
<b>3.</b>	SINAPI		<b>demolições e retiradas</b>					-	<b>13.417,68</b>	
			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>13.417,68</b>	
3.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,05	43,90	BDI 1	55,91	505,99	RA
3.1.2.	SINAPI	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	54,34	22,58	BDI 1	28,76	1.562,82	RA
3.1.3.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,55	216,98	BDI 1	276,32	2.086,22	RA
3.1.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,44	7,16	BDI 1	9,12	122,57	RA
3.1.5.	SINAPI	97658	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	140,86	BDI 1	179,39	538,17	RA
3.1.6.	Cotação	013	RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINO FINAL	M2	154,00	20,00	BDI 1	25,47	3.922,38	RA
3.1.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	53,00	66,43	BDI 1	84,60	4.483,80	RA
3.1.8.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,40	20,77	BDI 1	26,45	195,73	RA
<b>4.</b>	SINAPI		<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>40.008,07</b>	
			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>40.008,07</b>	
4.1.1.	SINAPI	72144	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	8,00	78,36	BDI 1	99,79	798,32	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e adequação do cemei Raio de Sol			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE lotes 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL-PR	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>lotes 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao</b>									<b>183.222,39</b>	
4.1.2.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	50,20	311,20	BDI 1	396,31	19.894,76	RA
4.1.3.	Cotação	001	KIT TELA MOSQUITEIRO EM PVC , COM MOLDURAS EM ALUMINIO METALON 100MMX50MM, ESPESSURA CHAPA 1,2MM, C/FIXAÇÕES, INSTALADA - CONFORME DETALHE EM PROJETO	M2	3,80	326,00	BDI 1	415,16	1.577,61	RA
4.1.4.	SINAPI-I	36884	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	5,40	258,69	BDI 1	329,44	1.778,98	RA
4.1.5.	SINAPI-I	34797	JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	UN	10,00	344,80	BDI 1	439,10	4.391,00	RA
4.1.6.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	10,08	901,11	BDI 1	1.147,56	11.567,40	RA
<b>5.</b>			<b>fundações rasas, viga baldrame, pilares, vigas e paredes</b>						<b>73.742,69</b>	
<b>5.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>						<b>73.742,69</b>	
5.1.1.	Cotação	007	coifa aço inox 430 na chapa 22 , medindo: 1,73m x 1,20cm x 0,60 c/ exaustor de 0,40cm diâmetro, com 10 metros de dutos inox instalada	UNIDADE	1,00	3.220,23	BDI 1	4.100,96	4.100,96	RA
5.1.2.	Cotação	012	coifa aço inox 430 na chapa 22 , medindo: 1,20m x 1,20cm x 0,60 c/ exaustor de 0,40cm diâmetro, com 5 metros de dutos inox instalada	UNIDADE	1,00	1.650,23	BDI 1	2.101,57	2.101,57	RA
5.1.3.	SINAPI	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	145,00	67,27	BDI 1	85,67	12.422,15	RA
5.1.4.	SINAPI	72181	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	26,70	30,48	BDI 1	38,82	1.036,49	RA
5.1.5.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA , COM COLHER DE PEDREIRO, PREPARO EM BETORNEIRA	M2	320,00	6,78	BDI 1	8,63	2.761,60	RA
5.1.6.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	320,00	44,32	BDI 1	56,44	18.060,80	RA
5.1.7.	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	70,00	47,64	BDI 1	60,67	4.246,90	RA
5.1.8.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	250,00	18,11	BDI 1	23,06	5.765,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e adequação do cemei Raio de Sol			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE lotes 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL-PR	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>lotes 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao</b>									<b>183.222,39</b>	
5.1.9.	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	250,00	24,22	BDI 1	30,84	7.710,00	RA
5.1.10.	SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	30,00	39,87	BDI 1	50,77	1.523,10	RA
5.1.11.	Cotação	004	REQUADRO EM ALVENARIA ,EM ABERTURA DE PORTAS E JANELAS COM CHAPISCO E EMBOÇO	M2	35,00	30,00	BDI 1	38,21	1.337,35	RA
5.1.12.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,10	283,85	BDI 1	361,48	1.482,07	RA
5.1.13.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	239,59	8,86	BDI 1	11,28	2.702,58	RA
5.1.14.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	111,65	9,09	BDI 1	11,58	1.292,91	RA
5.1.15.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	45,50	66,55	BDI 1	84,75	3.856,13	RA
5.1.16.	SINAPI-I	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	82,80	22,65	BDI 1	28,84	2.387,95	RA
5.1.17.	Cotação	010	REPARO DE COLUNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO E TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PERFIL EM ALUMINIO L:8CM E e:2MM	UNIDADE	1,00	750,00	BDI 1	955,13	955,13	RA
<b>6.</b>			<b>coberturas</b>					-	<b>15.387,30</b>	
<b>6.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>15.387,30</b>	
6.1.1.	SINAPI	92582	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	516,59	BDI 1	657,88	3.289,40	RA
6.1.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	52,20	33,67	BDI 1	42,88	2.238,34	RA
6.1.3.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	52,20	40,94	BDI 1	52,14	2.721,71	RA
6.1.4.	Cotação	011	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E COBRIMENTO EM POLICARBONATO, COM VENEZIANAS NAS LATERAIS	M2	22,00	200,00	BDI 1	254,70	5.603,40	RA
6.1.5.	SINAPI-I	40872	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	M	22,00	17,09	BDI 1	21,76	478,72	RA
6.1.6.	SINAPI-I	40869	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)	M	12,50	22,32	BDI 1	28,42	355,25	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÊU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e adequação do cemei Raio de Sol			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE lotes 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao	MUNICÍPIO / UF CÊU AZUL-PR	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>lotes 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao</b>									<b>183.222,39</b>	
6.1.7.	Cotação	008	ALGEROSA , CHAPA GALVANIZADA 24 , CORTE MININO DE 35CM, INSTALADA	M	22,00	25,00	BDI 1	31,84	700,48	RA
7.			<b>HIDRAULICO</b>					-	<b>6.036,03</b>	
7.1.			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>6.036,03</b>	
7.1.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	425,08	BDI 1	541,34	541,34	RA
7.1.2.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	539,31	BDI 1	686,81	686,81	RA
7.1.3.	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO. COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	5,00	53,71	BDI 1	68,40	342,00	RA
7.1.4.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	8,80	BDI 1	11,21	78,47	RA
7.1.5.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	35,45	BDI 1	45,15	45,15	RA
7.1.6.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	9,56	BDI 1	12,17	12,17	RA
7.1.7.	Cotação	014	BOX EM VIDRO TEMPERADO 8MM INCLUSIVE GUARNIÇÕES	M2	1,85	450,00	BDI 1	573,08	1.060,20	RA
7.1.8.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	7,00	110,62	BDI 1	140,87	986,09	RA
7.1.9.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	178,47	BDI 1	227,28	454,56	RA
7.1.10.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	17,02	BDI 1	21,67	260,04	RA
7.1.11.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	42,62	BDI 1	54,28	977,04	RA
7.1.12.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	11,15	BDI 1	14,20	85,20	RA
7.1.13.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	21,72	BDI 1	27,66	276,60	RA
7.1.14.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	133,94	BDI 1	170,57	170,57	RA
7.1.15.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	46,95	BDI 1	59,79	59,79	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e adequação do cemei Raio de Sol			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE lotas 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL-PR	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>lotas 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao</b>									<b>183.222,39</b>	
<b>8.</b>	SINAPI		<b>ELETRICO</b>					-	<b>12.629,54</b>	
<b>8.1.</b>	SINAPI		<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>12.629,54</b>	
8.1.1.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	123,47	BDI 1	157,24	786,20	RA
8.1.2.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	35,00	134,85	BDI 1	171,73	6.010,55	RA
8.1.3.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	5,00	2,96	BDI 1	3,77	18,85	RA
8.1.4.	SINAPI-I	38781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	5,00	46,43	BDI 1	59,13	295,65	RA
8.1.5.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	30,00	1,84	BDI 1	2,34	70,20	RA
8.1.6.	Cotação	015	EXAUSTOR + 4 M DE TUBO FLEXIVEL E GRADE EXTERNA, COM LIGAÇÃO NO INTERRUPTOR DE ENERGIA, INCLUINDO INSTALAÇÃO	UNIDADE	8,00	250,00	BDI 1	318,38	2.547,04	RA
8.1.7.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	8,06	BDI 1	10,26	256,50	RA
8.1.8.	SINAPI-I	944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	40,00	2,27	BDI 1	2,89	115,60	RA
8.1.9.	SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	60,00	1,32	BDI 1	1,68	100,80	RA
8.1.10.	SINAPI-I	940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	50,00	3,13	BDI 1	3,99	199,50	RA
8.1.11.	Cotação	003	INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, INCLUINDO RASGO, TUBULAÇÃO ÁGUA, INSTALAÇÃO DE ENERGIA	M2	5,00	350,00	BDI 1	445,73	2.228,65	RA
<b>9.</b>	SINAPI		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>1.910,25</b>	
<b>9.1.</b>	SINAPI		<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>1.910,25</b>	
9.1.1.	Cotação	009	LIMPEZA FINAL DE OBRA, INTERNA EXTERNA, INCLUINDO LIMPEZA DE VIDRO , PAREDESE TETO	UNIDADE	1,00	1.500,00	BDI 1	1.910,25	1.910,25	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE CÊU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e adequação do cemei Raio de Sol			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE lotes 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao	MUNICÍPIO / UF CÊU AZUL-PR	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
lotes 04 e 05 quadra 13 , bairro são cristovao									183.222,39

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÊU AZUL-PR

Local

terça-feira, 19 de novembro de 2019

Data

**Germano Bonamigo**  
PREFEITO MUNICIPAL  
Gestão 2017 - 2020

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: 21735/D

ART/RRT: 0

RECURSO

