



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1032229-96	Nº SICONV 831697/2016	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO DE		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL		
			BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTIVO E									270.616,18		
1.	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS								-	270.616,18	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								-	1.307,40	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	356,47	BDI 1	453,96	1.307,40	RA	
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								-	15.245,75	
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,00	68,04	BDI 1	86,65	606,55	RA	
1.2.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,00	41,25	BDI 1	52,53	787,95	RA	
1.2.0.3.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	7,10	BDI 1	9,04	1.084,80	RA	
1.2.0.4.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	6,00	145,00	BDI 1	184,66	1.107,96	RA	
1.2.0.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00	9,25	BDI 1	11,78	3.769,60	RA	
1.2.0.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00	3,96	BDI 1	5,04	1.562,40	RA	
1.2.0.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	2,53	BDI 1	3,22	966,00	RA	
1.2.0.8.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	1,79	BDI 1	2,28	57,00	RA	
1.2.0.9.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	263,98	BDI 1	336,18	336,18	RA	
1.2.0.10.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	58,00	BDI 1	73,86	73,86	RA	
1.2.0.11.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,86	BDI 1	13,83	13,83	RA	
1.2.0.12.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	76,23	BDI 1	97,08	97,08	RA	
1.2.0.13.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	110,00	BDI 1	140,09	140,09	RA	
1.2.0.14.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	80,39	BDI 1	102,38	102,38	RA	
1.2.0.15.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	125,00	BDI 1	159,19	795,95	RA	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1032229-96	Nº SICONV 831697/2016	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO DE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTIVO E									270.616,18	
1.2.0.16.	Cotação	008	POSTE RETANGULAR DUPLO PARA ILUMINAÇÃO EM ALUMINIO H=3,00 M INCLUSO LÂMPADAS LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	6,00	490,00	BDI 1	624,02	3.744,12	RA
1.3.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	4.411,89	
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	10,00	68,04	BDI 1	86,65	866,50	RA
1.3.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	21,00	41,25	BDI 1	52,53	1.103,13	RA
1.3.0.3.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	61,50	24,03	BDI 1	30,60	1.881,90	RA
1.3.0.4.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	110,00	BDI 1	140,09	560,36	RA
1.4.			PISCINAS					-	246.632,74	
1.4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.859,47	
1.4.1.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	151,20	2,63	BDI 1	3,35	506,52	RA
1.4.1.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	7,56	85,01	BDI 1	108,26	818,45	RA
1.4.1.3.	SINAPI	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	170,10	5,73	BDI 1	7,30	1.241,73	RA
1.4.1.4.	SINAPI	90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	20,00	83,12	BDI 1	105,85	2.117,00	RA
1.4.1.5.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,05	9,82	BDI 1	12,51	175,77	RA
1.4.2.			SUPRA ESTRUTURA					-	71.729,30	
1.4.2.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	31,29	66,62	BDI 1	84,84	2.654,64	RA
1.4.2.2.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.213,10	8,54	BDI 1	10,88	34.958,53	RA
1.4.2.3.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	163,30	10,42	BDI 1	13,27	2.166,99	RA
1.4.2.4.	SINAPI	99431	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3	56,02	375,00	BDI 1	477,56	26.752,91	RA
1.4.2.5.	SINAPI	90861	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	12,18	335,00	BDI 1	426,62	5.196,23	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1032229-96	Nº SICONV 831697/2016	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO DE		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL		
			BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTIVO E									270.616,18	
1.4.3.			REVESTIMENTO						136.181,14	
1.4.3.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	126,32	5,64	BDI 1	7,18	906,98	RA
1.4.3.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	126,32	26,23	BDI 1	33,40	4.219,09	RA
1.4.3.3.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	367,14	29,25	BDI 1	37,25	13.675,97	RA
1.4.3.4.	Cotação	014	BOLSÃO DE VINIL 0.8 MM TRAMADO PARA PISCINA GRANDE INCLUSIVE COLOCAÇÃO DO PERFIL, MANTA PROTETORA E DUAS ESCADAS EM AÇO INOX 4 DEGRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	79.000,00	BDI 1	100.606,50	100.606,50	RA
1.4.3.5.	Cotação	015	BOLSÃO DE VINIL 0.8 MM PARA PISCINA PEQUENA INCLUSIVE COLOCAÇÃO DO PERFIL E MANTA PROTETORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	10.000,00	BDI 1	12.735,00	12.735,00	RA
1.4.3.6.	PMCA	001	RECONSTRUÇÃO/REPARO EM CALÇADA EXTERNA EM LADRILHO HIDRÁULICO	m2	140,00	22,65	BDI 1	28,84	4.037,60	RA
1.4.4.			TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE						9.526,74	
1.4.4.1.	SINAPI	89773	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65,00	100,00	BDI 1	127,35	8.277,75	RA
1.4.4.2.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	81,04	BDI 1	103,20	825,60	RA
1.4.4.3.	SINAPI	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	61,35	BDI 1	78,13	312,52	RA
1.4.4.4.	SINAPI-I	37969	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	1,00	87,06	BDI 1	110,87	110,87	RA
1.4.5.			TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA						4.383,81	
1.4.5.1.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	71,50	33,53	BDI 1	42,70	3.053,05	RA
1.4.5.2.	SINAPI-I	3511	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	69,92	BDI 1	89,04	534,24	RA
1.4.5.3.	SINAPI-I	3478	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	50,23	BDI 1	63,97	127,94	RA
1.4.5.4.	SINAPI-I	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	UN	3,00	175,00	BDI 1	222,86	668,58	RA
1.4.6.			EQUIPAMENTOS						19.952,28	
1.4.6.1.	Cotação	001	CABO TELESCÓPICO 08 METROS LISO	UN.	1,00	180,00	BDI 1	229,23	229,23	RA
1.4.6.2.	Cotação	002	ASPIRADOR PLÁSTICO 3 RODAS 2,085 Kg JUMBO	UN.	1,00	89,25	BDI 1	113,66	113,66	RA
1.4.6.3.	Cotação	003	ADAPTADOR ESPEC. PARA ASPIRAÇÃO	UN.	1,00	12,00	BDI 1	15,28	15,28	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1032229-96	Nº SICONV 831697/2016	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO DE		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL		
			BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTIVO E									270.616,18	
1.4.6.4.	Cotação	004	PONTEIRA PARA ASPIRADOR DIRETA	UN.	2,00	12,00	BDI 1	15,28	30,56	RA
1.4.6.5.	Cotação	005	PENEIRA COM ENGATE METÁLICO	UN.	1,00	30,00	BDI 1	38,21	38,21	RA
1.4.6.6.	Cotação	006	ESCOVA DE NYLON CURVA LUXO 44 CM	UN.	1,00	40,00	BDI 1	50,94	50,94	RA
1.4.6.7.	Cotação	007	MANGUEIRA 50MM AZUL 2"	m.	30,00	17,00	BDI 1	21,65	649,50	RA
1.4.6.8.	Cotação	009	DISPOSITIVO PARA ASPIRAÇÃO INOX 2" - COM ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	100,00	BDI 1	127,35	254,70	RA
1.4.6.9.	Cotação	010	DISPOSITIVO PARA RETORNO INOX 2" - COM ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	8,00	100,00	BDI 1	127,35	1.018,80	RA
1.4.6.10.	Cotação	011	DRENO DE FUNDO LATÃO TAMPA FSB 2" 30x30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00	388,00	BDI 1	494,12	1.976,48	RA
1.4.6.11.	Cotação	012	SKIMMER BOCA LARGA PARA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	3,00	410,00	BDI 1	522,14	1.566,42	RA
1.4.6.12.	Cotação	013	SISTEMA DE FILTRAGEM COMPLETO COM CAPACIDADE DE VAZÃO 70 À 75 m³/h (INCLUSIVE BOMBA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	11.000,00	BDI 1	14.008,50	14.008,50	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS						1.855,57	
1.5.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	946,72	1,54	BDI 1	1,96	1.855,57	RA
1.6.			PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS						1.162,83	
1.6.0.1.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	5,00	31,06	BDI 1	39,55	197,75	RA
1.6.0.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	12,00	15,00	BDI 1	19,10	229,20	RA
1.6.0.3.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4,00	8,96	BDI 1	11,41	45,64	RA
1.6.0.4.	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	3,00	140,00	BDI 1	178,29	534,87	RA
1.6.0.5.	SINAPI-I	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	1,00	122,00	BDI 1	155,37	155,37	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

RECURSO

↓




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1032229-96	Nº SICONV 831697/2016	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO DE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTIVO E									270.616,18
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CÉU AZUL
Local
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019
Data


Responsável Técnico
Nome: JOÃO YASUJI SAKAI
CREA/CAU: 21735/D
ART/RRT: 1720195942004



RECURSO
↓