



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088911-99	Nº SICONV 890909/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECAPE ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL / PR	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECAPE ASFÁLTICO									
1. RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	350,00	BDI 1	449,02	65.258,38
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	66.630,42	0,75	BDI 1	0,96	1.293,18
1.2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	66.630,42	1,30	BDI 1	1,67	63.965,20
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.744,61	920,00	BDI 1	1.180,27	2.260.405,45
1.2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	104.676,52	0,67	BDI 1	0,86	111.272,80
1.3. ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
1.3.1.	PMCA	4	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO EM SONDA ROTATIVA	UN.	86,00	40,00	BDI 1	51,32	19.167,30
1.3.2.	PMCA	2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN.	86,00	50,00	BDI 1	64,15	4.413,52
1.3.3.	PMCA	5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	UN.	3,00	2.400,00	BDI 1	3.078,96	5.516,90
1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1.4.1.	DER	822000-A	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA BASE DE SOLVENTE COR AMARELA	M2	765,26	22,06	BDI 1	28,30	9.236,88
1.4.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	19,84	645,00	BDI 1	827,47	44.175,48
1.4.3.	DER	821000	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN.	41,00	116,00	BDI 1	148,82	21.656,86
									6.101,62

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

--

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÉU AZUL / PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068911-99	Nº SICONV 890909/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECAPE ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL / PR
			BDI 1 28,29%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------------------

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECAPE ASFÁLTICO

Local

quinta-feira, 9 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: 21735/D

ART/RRT: 1720201496350

2.389.006,61