



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL	BDI 1 26,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
1. RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,25	280,00	BDI 1	353,70	795,83
1.1.2.	PM - CURITIBA	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA	M2	6.112,44	0,37	BDI 1	0,47	2.872,85
1.2. REPERTEAMENTO ASFÁLTICO									
1.2.1.	DER	561100-S	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - EXCLUSIVE EMULSÃO	M2	4.548,70	0,21	BDI 1	0,27	77.696,31
1.2.2.	DER	561100-E	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	TON	2,28	2.420,18	BDI 1	3.057,17	1.228,15
1.2.3.	PM - CASCAVEL	570000D	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TON)	TON	176,45	149,57	BDI 1	186,94	6.970,35
1.2.4.	DER - MAT	170500	FORNECIMENTO DE CAP PARA CBUQ (MENOR QUE 10000 TON)	TON	8,64	3.313,10	BDI 1	4.185,11	33.338,46
1.3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1.3.1.	DER	561100-S	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - EXCLUSIVE EMULSÃO	M2	6.112,44	0,21	BDI 1	0,27	244.193,85
1.3.2.	DER	561100-E	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	TON	3,06	2.420,18	BDI 1	3.057,17	1.650,36
1.3.3.	PM - CASCAVEL	570000D	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TON)	TON	591,63	149,57	BDI 1	186,94	9.354,94
1.3.4.	DER - MAT	170500	FORNECIMENTO DE CAP PARA CBUQ (MENOR QUE 10000 TON)	TON	29,00	3.313,10	BDI 1	4.185,11	111.820,36
1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1.4.1.	DER	822000B	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRÍLICA BASE DE SOLVENTE - COR BRANCA	M2	187,20	23,72	BDI 1	29,96	5.608,51
1.4.2.	DER	822000A	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRÍLICA BASE DE SOLVENTE - COR AMARELA	M2	36,38	23,72	BDI 1	29,96	1.089,94
1.4.3.	DER	820000F	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - TRIÂNGULO (0,1219 M2/JUN) + SUPORTE METÁLICO	UN	6,00	246,24	BDI 1	311,05	1.866,30
1.4.4.	DER	820000H	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - RETANGULAR DUPLA (DUAS DE 0,20 x 0,60) EM L (0,24 M2/JUN) + SUPORTE METÁLICO	UN	9,00	283,52	BDI 1	356,14	3.223,26
1.5. ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
1.5.1.	DAER/RS	3.20	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	GB	1,01	4.303,64	BDI 1	5.436,36	5.490,72
1.5.2.	DAER/RS	7.1	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN	12,00	98,00	BDI 1	123,79	1.485,48
1.5.3.	DAER/RS	7.4	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	12,00	125,70	BDI 1	158,78	1.905,36
1.5.4.	SEIL/2016	74022/53	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	12,00	93,80	BDI 1	118,49	1.421,88
1.5.5.	SEIL/2016	74022/56	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	12,00	76,00	BDI 1	96,00	1.152,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL	BDI 1 26,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
									348.802,29

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÉU AZUL

Local

sexta-feira, 17 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI

CREA/CAU: 126178/D - PR

ART/RRT: 1720202981529