



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR Município De Céu Azul	Apelido DO Empreendimento Implantação de 2 Portais Parque Ecológico
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de 2 Portais Parque Ecológico / Piso para academia do lago	MUNICÍPIO / UF Céu Azul - PR
		BDI 1 26,68%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Implantação de 2 Portais Parque Ecológico / Piso para academia do lago</b>									<b>57.435,45</b>	
<b>1.</b>			<b>2 PORTAIS PARQUE ECOLÓGICO</b>						<b>43.166,92</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>769,59</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	270,00	BDI 1	342,04	769,59	RA
<b>1.2.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>						<b>6.224,09</b>	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	6,00	68,43	BDI 1	86,69	520,14	RA
1.2.2.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	6,00	72,85	BDI 1	92,29	553,74	RA
1.2.3.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,50	9,26	BDI 1	11,73	99,71	RA
1.2.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,70	80,00	BDI 1	101,34	172,28	RA
1.2.5.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	11,00	250,25	BDI 1	317,02	3.487,22	RA
1.2.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	130,00	8,45	BDI 1	10,70	1.391,00	RA
<b>1.3.</b>			<b>EUCALIPTOS TRATADOS</b>						<b>16.975,20</b>	
1.3.1.	Cotação	006	EUCALIPTO TRATADO DIAM. 30 A 35 CM COMP. 7,0M	UNIDADE	8,00	550,00	BDI 1	696,74	5.573,92	RA
1.3.2.	Cotação	007	EUCALIPTO TRATADO DIAM. 30 A 35 CM COMP. 4,0M	UNIDADE	8,00	295,00	BDI 1	373,71	2.989,68	RA
1.3.3.	Cotação	008	EUCALIPTO TRATADO DIAM. 30 A 35 CM COMP. 5,0M	UNIDADE	8,00	395,00	BDI 1	500,39	4.003,12	RA
1.3.4.	Cotação	009	EUCALIPTO TRATADO DIAM. 30 A 35 CM COMP.5,5M	UNIDADE	8,00	435,00	BDI 1	551,06	4.408,48	RA
<b>1.4.</b>			<b>LAVAGEM / PINTURA DO PORTAL EXISTENTE / BOSQUE MUNICIPAL</b>						<b>1.293,50</b>	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	50,00	1,54	BDI 1	1,95	97,50	RA
1.4.2.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	50,00	18,88	BDI 1	23,92	1.196,00	RA
<b>1.5.</b>			<b>MONTAGEM E PINTURA DO PORTAL</b>						<b>5.909,94</b>	
1.5.1.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	46,56	BDI 1	58,98	2.949,00	RA
1.5.2.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	70,00	18,88	BDI 1	23,92	1.674,40	RA
1.5.3.	SINAPI-I	7313	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	5,00	9,88	BDI 1	12,52	62,60	RA
1.5.4.	SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2,00	76,73	BDI 1	97,20	194,40	RA
1.5.5.	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	6,00	135,45	BDI 1	171,59	1.029,54	RA
<b>1.6.</b>			<b>TOTEM</b>						<b>2.280,24</b>	

RECURSO

*Alexandro*



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR Município De Céu Azul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de 2 Portais Parque Ecológico			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de 2 Portais Parque Ecológico / Piso para academia do lago	MUNICÍPIO / UF Céu Azul - PR	BDI 1 26,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Implantação de 2 Portais Parque Ecológico / Piso para academia do lago</b>										RA
									<b>57.435,45</b>	
1.6.1.	Cotação	010	TOTEM EM CONCRETO ARMADO COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO ESCOVADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	1.800,00	BDI 1	2.280,24	2.280,24	RA
1.7.	SINAPI		<b>ACABAMENTOS</b>					-	<b>9.626,16</b>	
1.7.1.	Cotação	011	BARRA ROSCADA M24, COM ARROELAS E POLCAS PARA FIXAÇÃO	M2	13,00	35,00	BDI 1	44,34	576,42	RA
1.7.2.	Cotação	016	PLACA COM LETREIROS EM ACM (CONFORME PROJETO) - FORNECIDO E INSTALADO	m²	10,46	530,00	BDI 1	671,40	7.022,84	RA
1.7.3.	Cotação	017	FLOREIRA DE CONCRETO ARMADO COMPLETA COM FLORES DIMENSÃO DE H=0,60M E Ø 0,40M (CONFORME PROJETO)	UNIDADE	10,00	160,00	BDI 1	202,69	2.026,90	RA
1.8.	SINAPI		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>88,20</b>	
1.8.1.	Cotação	004	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	140,00	0,50	BDI 1	0,63	88,20	RA
2.	SINAPI		<b>PISO E ILUMINAÇÃO PARA ACADEMIA DO LAGO</b>					-	<b>14.268,53</b>	
2.1.	SINAPI		<b>PISO EM CONCRETO ARMADO</b>					-	<b>8.884,63</b>	
2.1.1.	Cotação	020	LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	100,00	3,20	BDI 1	4,05	405,00	RA
2.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	10,00	80,00	BDI 1	101,34	1.013,40	RA
2.1.3.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	M2	15,00	22,24	BDI 1	28,17	422,55	RA
2.1.4.	SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	100,00	6,10	BDI 1	7,73	773,00	RA
2.1.5.	Cotação	005	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E=7,00CM (ALISADO MANUALMENTE)	M3	7,50	460,00	BDI 1	582,73	4.370,48	RA
2.1.6.	Cotação	002	PISO EM TIJOLO MACIÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	15,00	100,00	BDI 1	126,68	1.900,20	RA
2.2.	SINAPI		<b>ELETRICO</b>					-	<b>3.357,02</b>	
2.2.1.	Cotação	001	POSTE DE CONCRETO H:5,00M COM DUAS LUMINARIAS DE LED 200W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.050,00	BDI 1	1.330,14	1.330,14	RA
2.2.2.	Cotação	067	PADRÃO TRIFASICO DE 80A COMPLETO (FORNECIMENTO E INSTALADO)	UNIDADE	1,00	1.600,00	BDI 1	2.026,88	2.026,88	RA
2.3.	SINAPI		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>2.026,88</b>	
2.3.1.	Cotação	012	FIXAÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA, COM PERFURAÇÃO E CHUMBAMENTO	UNIDADE	16,00	100,00	BDI 1	126,68	2.026,88	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

*Alexandro*



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR Município De Céu Azul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de 2 Portais Parque Ecológico			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de 2 Portais Parque Ecológico / Piso para academia do lago	MUNICÍPIO / UF Céu Azul - PR	BDI 1 26,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de 2 Portais Parque Ecológico / Piso para academia do lago									57.435,45

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Céu Azul - PR  
Local

quarta-feira, 15 de julho de 2020  
Data

*Alessandro Sanfeliz*  
Responsável Técnico

Nome: Alessandro Sanfeliz  
CREA/CAU: Cau A137617-9  
ART/RRT: 0

**Alessandro Sanfeliz**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A137617-9  
Decreto nº 5.175/2017



RECURSO