



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL
			BDI 1 26,32%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
1.									
RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
1.1.									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,55	279,25	BDI 1	352,75	899,51
1.1.2.	PM - CURITIBA	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA	M2	11.943,20	0,37	BDI 1	0,47	5.613,30
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1.2.1.	DER	561100-S	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - EXCLUSIVE EMULSÃO	M2	11.943,20	0,21	BDI 1	0,27	3.224,66
1.2.2.	DER	561100-E	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	TON	5,98	2.420,18	BDI 1	3.057,17	18.281,88
1.2.3.	PM - CASCAVEL	570000D	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TON)	TON	926,56	149,57	BDI 1	186,94	175.084,25
1.2.4.	DER - MAT	170500	FORNECIMENTO DE CAP PARA CBUQ (MENOR QUE 10000 TON)	TON	45,40	3.313,10	BDI 1	4.185,11	190.003,99
SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1.3.1.	DER	822000B	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRILICA BASE DE SOLVENTE - COR BRANCA	M2	648,10	19,73	BDI 1	24,92	16.150,65
1.3.2.	DER	822000A	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRILICA BASE DE SOLVENTE - COR AMARELA	M2	110,20	19,73	BDI 1	24,92	2.746,18
1.3.3.	DER	820000F	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - TRIÂNGULO (0,1219 M2/UN) + SUPORTE METÁLICO	UN	7,00	240,00	BDI 1	303,17	2.122,19
1.3.4.	DER	820000H	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - RETANGULAR DUPLA (DUAS DE 0,20 x 0,60) EM L (0,24 M2/UN) + SUPORTE METÁLICO	UN	9,00	280,00	BDI 1	353,70	3.183,30
1.3.5.	DER	820000H1	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - LOSANGO (0,2025 M2/UD) + SUPORTE METÁLICO	UN.	8,00	280,00	BDI 1	353,70	2.829,60
ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
1.4.1.	DAER/RS	3.20	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPEMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	GB	1,00	4.303,64	BDI 1	5.436,36	14.880,50
1.4.2.	DAER/RS	7.1	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN	19,00	98,00	BDI 1	123,79	2.352,01
1.4.3.	DAER/RS	7.4	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	19,00	125,70	BDI 1	158,78	3.016,82
1.4.4.	SEIL/2016	74022/53	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	19,00	93,80	BDI 1	118,49	2.251,31
1.4.5.	SEIL/2016	74022/56	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	19,00	76,00	BDI 1	96,00	1.824,00

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

(Handwritten signatures and stamps)

Germano Domingos
PREFEITO MUNICIPAL
Gestão 2017-2020

Gustavo Franceschini
Engenheiro Civil - CREA 126178/D
Decreto nº 4.114/2013



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL
			BDI 1 26,32%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
435.000,01									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CR - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÉU AZUL

Local

segunda-feira, 21 de setembro de 2020

Data

Germano Bordinigo
Germano Bordinigo
PREFEITO MUNICIPAL
 Gestão 2017 - 2020

Responsável Técnico
 Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI
 CREA/CAU: 126178/D - PR
 ART/RRT: 1720202881529