



MUNICIPIO DE CEU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 82/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **N E BACKES CONSTRUÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Curitiba, na cidade de Céu Azul, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 37.510.464/0001-58 neste ato representada pelo Senhor **NELSON EDUARDO BACKES**, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul/PR, portador do CPF nº 108.815.019-56, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 82/2020**, entre eles celebrado em data de 17/12/2020, referente ao Tomada de Preços: 18/2020 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra, compreendendo: Lote 1 – Execução de obra de construção de copa, refeitório, DML e banheiro no Parque Máquinas**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando a necessidade de promover o acréscimo de serviços para a perfeita conclusão da obra à finalidade que se destina, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **82/2020**, acrescentando o seguinte dispositivo:

- a) promover a glosa de serviços na importância de R\$ 10.943,91, compreendendo 8,12% do valor inicial do contrato, conforme planilha constante no Anexo I deste aditivo;
- b) promover o acréscimo de serviços na importância de R\$ 22.255,98, compreendendo 16,51% do valor inicial do contrato, conforme planilha constante no Anexo I deste aditivo;

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 11.312,07** (onze mil, trezentos e doze reais e sete centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 134.779,16 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) para R\$ 146.091,23 (cento e quarenta e seis mil, noventa e um reais e vinte e três centavos).


CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 12 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 28 de julho de 2021.


LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL


João Yasuji Sakai
Fiscal do Contrato


NELSON EDUARDO BACKES
N E Backes Construções


Moisés Soares Coelho
Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 82/2020 - M.C.A. ANEXO I – PLANILHA ADITIVO

PLANILHA DE GLOSAS DE SERVIÇOS E SERVIÇOS ADICIONAIS.

OBRA: Construção da Copa, DML e Banheiro do Pátio de Máquinas.

LOCAL: Rua Niterói, Quadra 155, Lote único.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR ATUALIZADO SEM BDI	VALOR ATUALIZADO COM BDI - DESCONTO	DA TP 18/2020	desc. 2,308%
						TOTAL	
1	SERVIÇOS GLOSADOS					R\$ 10.943,91	Referência
1.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,98	R\$ 356,34	R\$ 356,34	R\$ 705,55	TP 18/20 PMCA lote 01
1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M2	94,14	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ 837,85	TP 18/20 PMCA lote 01
1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	4,85	R\$ 546,57	R\$ 546,57	R\$ 2.650,86	TP 18/20 PMCA lote 01
1.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,45	R\$ 380,20	R\$ 380,20	R\$ 931,49	TP 18/20 PMCA lote 01
1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UD	1,00	R\$ 890,15	R\$ 890,15	R\$ 890,15	TP 18/20 PMCA lote 01
1.6	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	15,00	R\$ 38,23	R\$ 38,23	R\$ 573,45	TP 18/20 PMCA lote 01
1.7	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	2,00	R\$ 341,85	R\$ 341,85	R\$ 683,70	TP 18/20 PMCA lote 01
1.8	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	7,00	R\$ 330,65	R\$ 330,65	R\$ 2.314,55	TP 18/20 PMCA lote 01
1.9	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1,89	R\$ 717,62	R\$ 717,62	R\$ 1.356,30	TP 18/20 PMCA lote 01
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	SERVIÇOS ADICIONAIS					R\$ 22.255,98	Referência
2.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESCOURAS OU TRELIÇAS. VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, SENDO CONSIDERADOS FECHAMENTOS METÁLICOS DE ALUZINCO COM PINTURA, NÃO SENDO CONSIDERADO, COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA (CONFORME PROJETO).	M2	58,66	R\$ 99,78	R\$ 99,78	R\$ 5.853,09	TP 18/20 PMCA lote 01
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	58,66	R\$ 38,39	R\$ 38,39	R\$ 2.251,96	TP 18/20 PMCA lote 01
2.3	PEITORIL/ SOLERA EM GRANITO, POLIDO, ZINZA, L= *20* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	13,70	R\$ 88,00	R\$ 109,28	R\$ 1.497,16	sinapi 02/21
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	29,81	R\$ 39,66	R\$ 39,66	R\$ 1.182,26	TP 18/20 PMCA lote 01
2.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M2	2,09	R\$ 610,46	R\$ 610,46	R\$ 1.275,86	TP 18/20 PMCA lote 01
2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,32	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ 260,95	TP 18/20 PMCA lote 01


João Yasuji Sakai
 Engº Civil CREA 21 735-D/PR
 Diretor de Planejamento
 Decreto 6186/2021







MUNICÍPIO DE CÉU AZUL


Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000


CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

2.7	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	16,42	R\$ 7,21	R\$ 7,21	R\$ 118,39	TP 18/20 PMCA lote 01
2.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,8:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,55	R\$ 356,34	R\$ 356,34	R\$ 195,99	TP 18/20 PMCA lote 01
2.9	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	59,78	R\$ 48,94	R\$ 48,94	R\$ 2.925,63	TP 18/20 PMCA lote 01
2.10	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,330,3M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UD	3,00	R\$ 208,00	R\$ 258,30	R\$ 774,91	sinapi 02/21
2.11	BANCADA GRANITO CINZA 120 X 60 CM, GUARNIÇÃO 7CM, CDM 2 CLUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, P/ BWC, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	2,00	R\$ 742,09	R\$ 921,56	R\$ 1.843,12	sinapi 02/21
2.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	12,00	R\$ 34,40	R\$ 34,40	R\$ 412,80	TP 18/20 PMCA lote 01
2.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UD	2,00	R\$ 49,15	R\$ 49,15	R\$ 98,30	TP 18/20 PMCA lote 01
2.14	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORRILHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *3,0* CM	M2	0,90	R\$ 400,40	R\$ 400,40	R\$ 360,36	TP 18/20 PMCA lote 01
2.15	SUMIDOURO EM SOLO NATURAL EM ANEL DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO, PARA ATÉ 30 CONTRIBUINTE	UD	1,00	R\$ 1.365,00	R\$ 1.695,11	R\$ 1.695,11	sinapi 02/21
2.16	FOSSA SÉPTICA CILÍNDRICA, TIPO "IMHCFE", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTE	UD	1,00	R\$ 1.216,00	R\$ 1.510,08	R\$ 1.510,08	sinapi 02/21
TOTAL DE SERVIÇOS GLOSADOS						R\$ 10.943,91	
TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM ADITIVADOS.						R\$ 22.255,98	
TOTAL GLOBAL DO ADITIVO						R\$ 11.312,07	


Contrato 082/2020/PMCA - Tomada de Preço 018/2020



João Yasuji Sakai
 Engº Civil CREA 21 735-D/PR
 Diretor de Planejamento
 Decreto 6186/2021


LAURINDO SPEROTTO
 PREFEITO MUNICIPAL


João Yasuji Sakai
 Fiscal do Contrato

Céu Azul, 28 de julho de 2021.


NELSON EDUARDO BACKES
 N E Backes Construções


Moisés Soares Coelho
 Gestor do Contrato