

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Nº SICONV 865699/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
---	--------------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA CAPELA SÃO PAULO				
1.	REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	1,25 m x 2,00 m = 2,50 m ²
1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.060,00	8.060,00 m ²
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA = 3,60 CM		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	8.060,00	8.060,00 m ²
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	290,16	8.060,00 m ² X 0,036 m = 290,16 m ³
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	8.443,66	290,16 m ³ X 29,1 Km = 8.443,66 m ³ x Km
1.3.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	GB	1,00	
1.3.2.	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN	12,00	8.060,00 M2 / 700 M2 = 11,51 ARREDONDAMENTO = 12
1.3.3.	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	12,00	8.060,00 M2 / 700 M2 = 11,51 ARREDONDAMENTO = 12
1.3.4.	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	12,00	8.060,00 M2 / 700 M2 = 11,51 ARREDONDAMENTO = 12
1.3.5.	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	12,00	8.060,00 M2 / 700 M2 = 11,51 ARREDONDAMENTO = 12
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	51,77	3,60+3,60+4,60+19,93+5,00+5,00+ 5,04+5,00 = 51,77 m ²

CÉU AZUL / PARANÁ
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI
CREA/CAU: 126178/D
ART/RR: 20190130613