



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 865699/2018	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL / PARANÁ	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA CAPELA SÃO PAULO									372.842,16	
1.			REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	372.842,16	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	17.443,03	
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	279,37	BDI 1	335,77	839,43	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	8.060,00	1,71	BDI 1	2,06	16.603,60	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA = 3,60 CM					-	344.701,06	
1.2.1.	SINAPI	96402/1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	8.060,00	1,54	BDI 1	1,85	14.911,00	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	290,16	914,18	BDI 1	1.098,75	318.813,30	RA
1.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	8.443,66	1,08	BDI 1	1,30	10.976,76	RA
1.3.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS					-	9.805,04	
1.3.1.	DAER/RS	3.20	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	GB	1,00	3.622,03	BDI 1	4.353,32	4.353,32	RA
1.3.2.	DAER/RS	7.1	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN	12,00	95,00	BDI 1	114,18	1.370,16	RA
1.3.3.	DAER/RS	7.4	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	12,00	115,00	BDI 1	138,22	1.658,64	RA
1.3.4.	SEIL/2016	74022/53	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	12,00	92,00	BDI 1	110,57	1.326,84	RA
1.3.5.	SEIL/2016	74022/56	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	12,00	76,00	BDI 1	91,34	1.096,08	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	893,03	
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	51,77	14,35	BDI 1	17,25	893,03	RA

RECURSO
↓


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÉU AZUL / PARANÁ
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2020
Data


Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI
CREA/CAU: 126178/D
ART/RRT: 20190130613