


## PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município: :CEU AZUL		SAM		67		
Projeto: :PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE PEDRA IRREGULAR		LOTE n°		01		
Local da Obra: :VIAS URBANAS						
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO		(RS) - PM TOTALIS
				QUANT	UNIT (R\$) - PM	
1	DER	SERVIÇOS PRELIMINARES				
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	2.269,89	2.269,89
4		REVESTIMENTO				
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	10.969,81	0,44	4.826,72
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão - Reperfilamento 1,50 cm	m2	10.969,81	0,25	2.742,45
561100	DER	Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligacáp	ton	5,48	2.998,43	16.431,40
570000D	PM cascavel	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm	ton	425,52	203,53	86.606,09
170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)	ton	20,85	4.101,32	85.512,52
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão - Capa 4,00 cm	m2	10.969,81	0,25	2.742,45
561100	DER	Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligacáp	ton	5,48	2.998,43	16.431,40
570000D	PM cascavel	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm	ton	1.134,71	203,53	230.947,53
170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)	ton	55,60	4.101,32	228.033,39
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				
606700	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	128,60	124,50	16.010,70
72961	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	5.144,00	1,78	9.156,32
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	154,00	86,39	13.304,06
602100	DER	Formas de madeira compensada resinada	m2	186,30	93,32	17.385,52
605000	DER	Calçada Concreto ( e = 5,00 cm)	m3	4.003,00	34,67	138.784,01
411000	DER	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m2	149,00	18,79	2.799,71
COTACAO	COTACAO	Piso podotáil Alerta 20X20X5 cm - sem colchão	m2	400,00	83,76	33.504,00
COTACAO	COTACAO	Piso podotáil Direcional 20X20X5 cm - sem colchão	m2	741,00	83,76	62.066,16
7		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO				
820000F	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	294,62	589,24
820000H	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas ds-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	12,00	339,23	4.070,76
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Amarela	m2	128,00	28,38	3.632,64
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Branca	m2	316,80	28,38	8.990,78
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS				
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)				
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	17,00	150,40	2.556,80
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	17,00	112,23	1.907,91
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	17,00	91,46	1.554,82
7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	17,00	117,26	1.993,42
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	5.149,31	5.149,31
X		PREÇO GLOBAL				1.000.000,00
						17.283,42
						293.010,48
						674.273,95
						13.162,26
						1.000.000,00

  
**Laurindo Sperotto**  
 PRESIDENTE  
 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
 GESTÃO 2021 - 2024

  
**João Yasuji Sakai**  
 Engº Civil CREA 21 735-DPR  
 Diretor de Planejamento  
 Decreto 6166/2021