


## PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		CÉU AZUL			SAM		69	
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE PEDRA IRREGULAR			LOTE n°		01	
Local da Obra:		VIAS URBANAS						
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
COMPOSIÇÃO	Orçacivil	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	2.096,59	2.096,59		2.096,59
4		REVESTIMENTO						845.711,32
PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	10.969,81	0,60	6.581,89		
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão - Reperfilamento 1,50 cm	m2	10.969,81	0,46	5.046,11		
589420A	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,48	3.824,38	20.957,60		
570000	PM Cascavel	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm	ton	425,52	238,52	101.495,03		
589000G	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	20,85	5.428,07	113.175,26		
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão - Capa 4,00 cm	m2	10.969,81	0,46	5.046,11		
589420A	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,48	3.824,38	20.957,60		
570000	PM Cascavel	CBUQ - CAPA Trraço PM Cascavel (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm	ton	1.134,71	238,52	270.651,03		
589000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	55,60	5.428,07	301.800,69		
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						313.493,12
606700	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	128,60	148,19	19.057,23		
72961	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	5.144,00	1,97	10.133,68		
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçadas e outros)	m3	154,00	90,76	13.977,04		
602100	DER	Formas de madeira compensada resinada	m2	186,30	108,59	20.230,32		
605000	DER	Calçada Concreto ( e = 5,00 cm )	m2	4.003,00	38,15	152.714,45		
411000	DER	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	149,00	14,96	2.229,04		
COTAÇÃO	COTAÇÃO	Piso podotátl Alerta 20X20X5 cm - sem colchão	m2	395,00	83,76	33.085,20		
COTAÇÃO	COTAÇÃO	Piso podotátl Direcional 20X20X5 cm - sem colchão	m2	741,00	83,76	62.066,16		
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						19.847,97
820000F	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	461,14	922,28		
820000H	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	12,00	525,93	6.311,16		
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Amarela	m2	128,00	28,36	3.630,08		
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Branca	m2	316,80	28,36	8.984,45		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)						15.453,82
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	17,00	169,50	2.881,50		
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	17,00	99,15	1.685,55		
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	17,00	80,80	1.373,60		
74022/55	SEIL/2016	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	17,00	218,23	3.709,91		
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	qb	1,00	5.803,26	5.803,26		
PREÇO GLOBAL						1.196.602,82		1.196.602,82

  
**Laurindo Sperotto**  
 PREFEITO  
 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
 GESTÃO 2021 - 2024

  
**João Yasuji Sakai**  
 Engº Civil CREA 21 735-D/PR  
 Diretor de Planejamento  
 Decreto 6186/2021