

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL INFANTIL RAIOS DE SOL.

OBJETO: SEGURANÇA, CONFORTO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES CEMEI RAIOS DE SOL.

LOCAL: AVENIDA NILO UMBERTO DEITOS, QUADRA 14, LOTES 04 E 05.

MUNICÍPIO: CÉU AZUL.

Obs.

Esta obra consiste na reformas nas instalações físicas do CEMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Raios de Sol.

Este memorial tem como objetivo, esclarecer de maneira sucinta, porém clara dos serviços a serem executados e nos objetivos proposto para melhor conforto e segurança dos usuários e servidores.

1 - SERVIÇOS INICIAIS.

Ao iniciar a obra a empresa executora da obra deverá instalar placa de identificação de obra, conforme modelo da municipalidade em chapa galvanizada n. 22 com adesivo informativo do contrato, da empresa e da municipalidade.

No início da obra a empresa deverá priorizar a reparação da cobertura em função dos transtornos causada com infiltrações e goteiras nas dependências da unidade escolar e que facilitará a execução das reparações internas protegendo os serviços a serem realizados internamente.

Nesta etapa deverá ser retirada a cobertura e toda a estrutura antiga da cobertura, inclusive a retirada e transporte dos entulhos gerados pela demolição.

2 – COBERTURA

Para a execução da cobertura da área identificada no projeto, após a retirada de toda a cobertura identificada a retirar existente, inclusive as tramas de madeira, e será implantado tesouras metálicas e telhas de aluzinco sanduiche pintado ambos os lados, implantando as calhas e rufos em locais indicados no projeto. Retirar a cobertura de policarbonato existente e reinstalar uma nova cobertura de policarbonato com as indicações de inclinação adequadas.

Obs: a cobertura a ser implanta será feito por cima da platibanda formando assim uma cobertura com beirais.

3 – PISOS.

Nas áreas dos solários externo serão regularizados com uma frezagem do concreto para um pequeno rebaixamento do nível do piso para podermos aplicar um piso cerâmico antiderrapante liso de 1ª qualidade, assentado com argamassa de cimento colante, observar que nas portas do maternal I e II, será implantada uma grelha com canalização na caixa retentora existente para escoação da água, evitando desta forma a entrada de aguas de chuvas nas dependências do CEMEI. O rebaixamento do piso cimentado existente é necessário em função do nível do piso interno do CEMEI, evitando desta