



## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÊU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CEMEI RAO DE SOL					
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE CÊU AZUL -PR	BDI 1 30,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									267.127,29	
1.			(REFORMA CEMEI RAO DE SOL)						267.127,29	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.869,14	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	320,00	BDI 1	417,38	1.252,14	RA
1.1.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	380,00	2,95	BDI 1	3,85	1.463,00	RA
1.1.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	380,00	6,36	BDI 1	8,30	3.154,00	RA
1.2.			COBERTURA						162.658,09	
1.2.1.	Composição	001	TELHAMENTO COM TELHA SANDUICHE EM AÇO GALCANIZADO COM EPS E FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHPA PLANA DE 30MM, COM PRÉ PINTURA EM DUAS FACES, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E TELHADISTA	0	380,00	255,70	BDI 1	333,51	126.733,80	RA
1.2.2.	Composição	002	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 85 CM , INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO , TRANSPORTE VERTICAL E COLOCAÇÃO.	M	55,00	224,29	BDI 1	292,54	16.089,70	RA
1.2.3.	Composição	003	ALGEROSA EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 60 CM , INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, TRANSPORTE VERICAL E INSTALAÇÃO	M	24,00	66,63	BDI 1	86,91	2.085,84	RA
1.2.4.	SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	1.574,97	BDI 1	2.054,23	10.271,15	RA
1.2.5.	Cotação	001	COBERTURA EM POLICARBONATO , INCLUSIVE ESTRUTRA METALICA E FIXADORES - INTALADO	M2	12,60	455,00	BDI 1	593,46	7.477,60	RA
1.3.			PISO						23.043,50	
1.3.1.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	297,00	47,28	BDI 1	61,67	18.315,99	RA
1.3.2.	Composição	004	FRESAGEM DE CONCRETO DE 0,5 CM DE PROFUNDIDADE NO MAXIMO XOM CARREGAMENTO DE ENTULHO	M2	237,00	6,36	BDI 1	8,30	1.967,10	RA
1.3.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	60,00	19,82	BDI 1	25,85	1.551,00	RA
1.3.4.	SINAPI	83716	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	456,75	BDI 1	595,74	1.191,48	RA
1.3.5.	SINAPI	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	4,20	3,27	BDI 1	4,27	17,93	RA
1.4.			PINTURA						74.712,96	

RECURSO

↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CEMEI RAO DE SOL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR
			BDI 1 30,43%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									267.127,29	
1.4.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	280,32	2,91	BDI 1	3,80	1.065,22	RA
1.4.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.207,21	2,51	BDI 1	3,27	3.947,58	RA
1.4.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	280,32	15,73	BDI 1	20,52	5.752,17	RA
1.4.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.207,21	13,89	BDI 1	18,12	21.874,65	RA
1.4.5.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.207,21	10,89	BDI 1	14,20	17.142,38	RA
1.4.6.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	280,32	26,73	BDI 1	34,86	9.771,96	RA
1.4.7.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	310,00	37,49	BDI 1	48,90	15.159,00	RA
1.5.			(SERVIÇOS FINAIS)					-	843,60	
1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	380,00	1,70	BDI 1	2,22	843,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR

Local

sexta-feira, 1 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: PR21735/D

ART/RRT: 0