

Município de Céu Azul

Estado do Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE AREIA DO BAIRRO PARQUE VERDE.

OBJETO: MELHORAR O ATENDIMENTO RECREATIVO AO BAIRRO PARQUE VERDE.

LOCAL: RUA SÃO SALVADOR, QUADRA 1, LOTE QUADRA DE AREIA.

MUNICÍPIO: CÉU AZUL – ESTADO DO PARANÁ.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE.

As empresas participante da licitação deverá ter conhecimento da planilha orçamentária, memorial descritivo e do cronograma físico financeiro antes da licitação, pois, todas as dúvidas e questionamento da execução desta obra da planilha e projeto deverá ser questionado antes da licitação, desta forma recomendamos uma visita técnica da obra para que não haja conflito de informações.

Lembramos que a responsabilidade da elaboração do orçamento é de inteira responsabilidade do engenheiro projetista, porém, a empresa participante da licitação deve observar que a obra é de empreitada global e que deve-se cumprir a planta arquitetônica e os projetos complementares constante neste edital. Portanto fica igualmente importante a planilha orçamentária e o memorial descritivo.

A base de orçamento e sua referencia se da pela tabela da sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) porém alguns serviços não encontrados nesta tabela, foi utilizado custos praticados em nossa localidade e na região e mesmo na tabela de custos utilizamos um BDI de 25%.

Este memorial tem como objetivo, esclarecer de maneira sucinta, porém clara, de todos os serviços a serem executados para o objeto proposto.

Fica antecipadamente alertada a empresa vencedora da licitação que será obrigatório aos funcionários a utilização de **EPI (Equipamento de Proteção Individual) tais como: botina, óculos de proteção, luvas, cintos e capacetes.**

1 – SERVIÇOS INICIAIS.

Ao iniciar a obra a empresa deverá instalar uma placa de aço galvanizado instalado com estrutura de madeira, com a identificação da obra, contendo o objeto, valor e origem dos recursos financeiros disponibilizados.

Na quadra a ser reparada existe uma camada de areia que deverá ser retirada e o terreno existente deverá receber uma regularização de terreno para que possa ser implantada a quadra de grama sintética.

2 – PISOS E ALAMBRADOS.

O alambrado existente deverá receber uma reparação com o mesmo tipo de tela e em locais pontuais a sua devida reparação e fixação com arame galvanizado para que a tela fique segura para os usuários do campo de futebol. Neste alambrado será instalado um portão em quadro de tubo de aço, dobradiça e trinco “bate fecha” a localização indicada em projeto.

Com a regularização do terreno executada, será implantada uma camada de pedra britada, tipo pó de pedra com 10cm de espessura devidamente nivelada e compactada para receber a grama sintética.


A empresa contratada deverá fornecer um par de trave de futebol móvel em tubo de aço de 4” de 400x220cm.

3 – PINTURAS.

Os muros e muretas do campo deverão receber a aplicação de pintura com tinta acrílica em duas demãos, esta aplicação da tinta deverá ser com rolo de lã de carneiro ou mesmo com brocha em função da superfície ser irregular. A tonalidade e a cor da tinta deverá ser consultado o projetista e o secretário da pasta que detém o orçamento desta intervenção.

Obs. Para o processo licitatório da obra, recomendamos as empresas a visitarem o local da obra, com conhecimento prévio da planilha, projeto e cronograma e caso surjam dúvidas referente ao projeto, ficamos a disposição para esclarecê-las.

Céu Azul 09 de março de 2022


JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021

