

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

PLANILHA DE ORÇAMENTO.


OBRA: Reparos da quadra de areia do bairro Parque Verde, transformando-a em quadra de grama sintética

LOCAL: Rua São Salvador, Quadra 01, Lote quadra de areia.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR COM BDI 27%	TOTAL ITEM	código	Referência
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.492,36	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00MX1,25M	M2	2,50	R\$ 453,15	R\$ 1.132,88	4813	sinapi-l 11/2020
1.2	SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO, H=3,00M	M	49,00	R\$ 6,52	R\$ 319,48	821000	DER/PR
1.3	RETIRADA/RETIRADA DE AREIA, INCLUSIVE TRANSPORTE	M3	68,00	R\$ 18,00	R\$ 1.224,00	1	Local
1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	425,00	R\$ 1,92	R\$ 816,00	100576	sinapi
2	PISOS E ALAMBRADOS					R\$ 72.487,81	
2.1	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M, INCLUSIVE REPARAÇÃO DE TELAS DANIFICADAS	M2	75,00	R\$ 63,93	R\$ 4.794,75	Composicao	sinapi
2.2	PORTÃO PIVOTANTE/ABRIR COM QUADRO TUBULAR DE AÇO COM TELA, de 100x210cm, COM TRINCO BATE FECHA 100X210CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	1,00	R\$ 868,00	R\$ 868,00	Local	Local
2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	48,30	R\$ 104,41	R\$ 5.043,00	100324	SINAPI
2.4	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA CAMPO DE FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM, COM GRANULOS DE BORRACHA E AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (considerando 6% de perda em corte)	M2	426,72	R\$ 138,55	R\$ 59.122,06	Composicao	Local
2.5	TRAVE DE FUTEBOL EM TUBO DE AÇO 4" DE 4X2,20M, MOVEL, COM PINTURA	UD	2,00	R\$ 1.330,00	R\$ 2.660,00	Composicao	Local
					R\$ -		
3	PINTURA					R\$ 2.748,75	
3.1	PINTURA EM ALVENARIA (MURO) COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	125,00	R\$ 21,99	R\$ 2.748,75	Composicao	sinapi
					R\$ -		
					R\$ -		
					R\$ -		
					R\$ -		
					R\$ -		
					R\$ -		
					R\$ -		
					R\$ -		
				TOTAL	R\$ 78.728,91		

Céu Azul 09 d emarço de 2022


Rui Carlos Maccari
 Prefeito em Exercício


João Yasuji Sakai
 Engº Civil CREA 21 735-D/PR
 Diretor de Planejamento
 Decreto 6186/2021