

**PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS.**

**OBRA:** Construção do banheiro anexo ao campo de futebol sete no Parque de Exposições.

**LOCAL:** Rua Curitiba, quadra 58, Lote TDO.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT			DA TP 01/2022	desc. 11,1277313%
				VALOR ATUALIZADO SEM BDI	VALOR ATUALIZADO COM BDI - 11,12773313% E DESCONTO	TOTAL	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE ADITIVO</b>					<b>R\$ 996,32</b>	<b>Referência</b>
1.1	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS = 0,3X0,3M, ALTURA INTERNA = 0,5 M. AF_05/2018	UD	1,00	R\$ 282,50	R\$ 314,03	R\$ 314,03	SINAPI 06/2022 90104
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 9X14X19CM E (espessura de 9cm) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2. AF_05/2020	M2	2,72	R\$ 141,28	R\$ 141,28	R\$ 384,28	TP 01/22 PMCA lote 01
1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,72	R\$ 74,56	R\$ 74,56	R\$ 202,80	TP 01/22 PMCA lote 01
1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,72	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 13,57	TP 01/22 PMCA lote 01
1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,72	R\$ 12,77	R\$ 12,77	R\$ 34,73	TP 01/22 PMCA lote 01
1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,72	R\$ 17,24	R\$ 17,24	R\$ 46,89	TP 01/22 PMCA lote 01
	TOTAL DE SERVIÇOS A ADITIVAR.					<b>R\$ 996,32</b>	

Referência:

TP 01/22 PMCA = Tomada de Preço Município de Céu Azul. Contrato 19/2022

Céu Azul em 1 de setembro de 2022.

  
**João Yasuji Sakai**  
 Engº Civil CREA 21 735-D/PR  
 Diretor de Planejamento  
 Decreto 6186/2021