

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

<b>Nº LICITAÇÃO</b> 0	<b>Nº CONTRATO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA CAPELA MORTUARIA BAIRRO UNIAO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL -PR	<b>BDI 1</b> 30,43%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>0</b>									<b>30.965,23</b>	
<b>1.</b>			<b>(REFORMA CAPELA MORTUÁRIA DO BAIRRO UNIÃO)</b>					-	<b>30.965,23</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.252,14</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	320,00	BDI 1	417,38	1.252,14	RA
<b>1.2.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>22.341,76</b>	
1.2.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,40	30,62	BDI 1	39,94	415,38	RA
1.2.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,61	8,09	BDI 1	10,55	90,84	RA
1.2.3.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,40	351,28	BDI 1	458,17	4.764,97	RA
1.2.4.	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	2.798,54	BDI 1	3.650,14	7.300,28	RA
1.2.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,25	485,06	BDI 1	632,66	3.321,47	RA
1.2.6.	Composição	008	RESTAURAÇÃO E PINTURA DE JANELAS	-	14,60	338,65	BDI 1	441,70	6.448,82	RA
<b>1.3.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>7.100,56</b>	
1.3.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	125,40	13,89	BDI 1	18,12	2.272,25	RA
1.3.2.	SINAPI	96128	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	125,40	26,52	BDI 1	34,59	4.337,59	RA
1.3.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	21,80	17,26	BDI 1	22,51	490,72	RA
<b>1.4.</b>			<b>(SERVIÇOS FINAIS)</b>					-	<b>270,77</b>	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	121,97	1,70	BDI 1	2,22	270,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

<b>Nº LICITAÇÃO</b> 0	<b>Nº CONTRATO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE CÉU AZUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA CAPELA MORTUARIA BAIRRO UNIAO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR	<b>BDI 1</b> 30,43%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									<b>30.965,23</b>
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

RECURSO



MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR  
**Local**  
 sexta-feira, 1 de outubro de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** JOÃO YASUJI SAKAI  
**CREA/CAU:** PR21735/D  
**ART/RRT:** 0