

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CEMEI RAIO DE SOL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL -PR
			BDI 1 30,43%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									399.012,49	
1.			(REFORMA CEMEI RAIO DE SOL)						-	399.012,49
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	8.483,11
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	315,00	BDI 1	410,85	1.232,55	RA
1.1.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	480,00	2,95	BDI 1	3,85	1.848,00	RA
1.1.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	480,00	6,36	BDI 1	8,30	3.984,00	RA
1.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	22,00	49,44	BDI 1	64,48	1.418,56	RA
1.2.			COBERTURA						-	289.481,72
1.2.1.	Cotação	01	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZIO TP45 NA CHAPA 0,50MM FACE SUPERIOR TELHA TRAPEZOIDAL E INFERIOR EM EPS PLANA DE 30MM, INCLUSO ACESSORIOS COM TERÇAS PARA TELHADO DE AÇO GALVANIZADO (DISTANCIA ENTREA TERÇAS DE 60CM)INCLUSO VIGA U 40X100X40, CHAPA 14 MONTAGEM , INSTALAÇÃO COM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS INTEIRA EM AÇO, APOIADA NA LAJE PARA TELHA ONDULADA METALICA INCLUSIVE CALHAS QUADRADASDE CHAPA DE AÇO GALVANIXADA NUMERO 24 CORTE 85 E ALGEROSAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUMERO 24 CORTE 60CM	UNIDADE	1,00	209.801,98	BDI 1	273.644,72	273.644,72	RA
1.2.2.	SINAPI	87485	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	75,00	75,42	BDI 1	98,37	7.377,75	RA
1.2.3.	SINAPI	87788	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	M2	75,00	82,54	BDI 1	107,66	8.074,50	RA
1.2.4.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	75,00	3,93	BDI 1	5,13	384,75	RA
1.3.			PISO						-	22.999,80
1.3.1.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	297,00	47,28	BDI 1	61,67	18.315,99	RA
1.3.2.	Composição	01	FRESAGEM DE CONCRETO DE 0,5 CM DE PROFUNDIDADE NO MAXIMO XOM CARREGAMENTO DE ENTULHO	M2	237,00	6,36	BDI 1	8,30	1.967,10	RA
1.3.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	60,00	19,82	BDI 1	25,85	1.551,00	RA

RECURSO
↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CEMEI RAO DE SOL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL -PR
			BDI 1 30,43%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									399.012,49	
1.3.4.	SINAPI	83716	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	440,00	BDI 1	573,89	1.147,78	RA
1.3.5.	SINAPI	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	4,20	3,27	BDI 1	4,27	17,93	RA
1.4.			PINTURA					-	77.204,26	
1.4.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	280,32	2,91	BDI 1	3,80	1.065,22	RA
1.4.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.277,21	2,51	BDI 1	3,27	4.176,48	RA
1.4.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	280,32	15,73	BDI 1	20,52	5.752,17	RA
1.4.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.277,21	13,89	BDI 1	18,12	23.143,05	RA
1.4.5.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.277,21	10,89	BDI 1	14,20	18.136,38	RA
1.4.6.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	280,32	26,73	BDI 1	34,86	9.771,96	RA
1.4.7.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	310,00	37,49	BDI 1	48,90	15.159,00	RA
1.5.			(SERVIÇOS FINAIS)					-	843,60	
1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	380,00	1,70	BDI 1	2,22	843,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL -PR

Local

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CEMEI RAI0 DE SOL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR	BDI 1 30,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									399.012,49

segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Data

CREA/CAU: PR21735/D

ART/RRT: 0

← RECURSO