



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CALÇADAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CEU AZUL - PR
			BDI 1 30,35%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									280.938,15	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.496,53	
1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)					-	4.496,53	
1.1.1.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	17,00	111,08	BDI 1	144,79	2.461,43	RA
1.1.2.	Composição	01	CARGA /TRANSPORTE /DESCARGA DE MATERIAL ORIUNDO DA RETIRADA DE LAJOTAS SEXTAVADA	UNIDADE	1,00	1.561,26	BDI 1	2.035,10	2.035,10	RA
2.			(CALÇADA PREFEITURA E GINÁSIO DE ESPORTE)					-	276.441,62	
2.1.			(DA QUADRA 101 e 103)					-	276.441,62	
2.1.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.906,84	13,43	BDI 1	17,51	33.388,77	RA
2.1.2.	Cotação	001	PISO DRENANTE BRUTO CINZA 20X10X4	M2	1.669,00	47,00	BDI 1	61,26	102.242,94	RA
2.1.3.	Cotação	002	PISO DRENANTE BRUTO CINZA 20X10X8	M2	629,53	64,00	BDI 1	83,42	52.515,39	RA
2.1.4.	Cotação	003	PISO PODATATIL DIRECIONAL 20X20X6	MLI	595,00	35,00	BDI 1	45,62	27.143,90	RA
2.1.5.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	106,00	100,56	BDI 1	131,08	13.894,48	RA
2.1.6.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	132,00	3,84	BDI 1	5,01	661,32	RA
2.1.7.	SINAPI-I	4061	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)	UN	254,00	35,47	BDI 1	46,24	11.744,96	RA
2.1.8.	Cotação	004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PRÉ-MOLDADA, PADRÃO ABNT	UD	15,00	680,00	BDI 1	886,38	13.295,70	RA
2.1.9.	Cotação	005	COLARINHO EM CONCRETO PARA ÁRVORES EM CONCRETO PRE MOLDADO DE 210X180M (em mini guia)	UD	18,00	360,00	BDI 1	469,26	8.446,68	RA
2.1.10.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	20,70	231,00	BDI 1	301,11	6.232,98	RA
2.1.11.	SINAPI-I	360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAÇÃO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	1.170,00	1,47	BDI 1	1,92	2.246,40	RA
2.1.12.	Cotação	006	RIPA APARELHADA DE 2,50CM X 10CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIN OU EQUIVALENTE , INCLUSIVE FIXAÇÃO EM BANCO DE MADEIRA.	M	150,00	14,85	BDI 1	19,36	2.904,00	RA
2.1.13.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	58,00	14,27	BDI 1	18,60	1.078,80	RA
2.1.14.	SINAPI-I	10481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	18,00	27,50	BDI 1	35,85	645,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CALÇADAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CEU AZUL - PR	BDI 1 30,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									280.938,15

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CEU AZUL - PR
 Local
 sexta-feira, 7 de outubro de 2022
 Data

Responsável Técnico
 Nome: JOÃO YASUJI SAKAI
 CREA/CAU: 21735/D
 ART/RRT: 0

← RECURSO