



### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAÇO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>									<b>230.362,87</b>		
<b>1. (REFORMA DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL)</b>									<b>-</b>	<b>230.362,87</b>	
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>9.562,61</b>	
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	195,00	38,21	BDI 1	47,76	9.313,20	RA	
1.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,10	10,76	BDI 1	13,45	216,55	RA	
1.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,40	65,71	BDI 1	82,14	32,86	RA	
<b>1.2. ESQUADRIAS</b>									<b>-</b>	<b>160.977,84</b>	
1.2.1.	Composição	02	JANELA DE CORRERCOM ATÉ QUATRO FOLHAS COM BANDEIRA FIXA , COM GUARNIÇÕES, ACABAMENTO EM ALUMINIO , BATENTE DE 5 CM , COM VIDRO TEMPERADO FUME DE 8MM.ALUMINIO PERFIL 25, COM ATÉ 4 FOLHAS, INCLUSIVE REQUADRO E INSTALAÇÃO	M2	195,00	536,00	BDI 1	670,00	130.650,00	RA	
1.2.2.	Composição	03	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, QUATRO FOLHAS MOVEIS COM VIDRO 10MM, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,COM GUARNIÇÕES , REQUADRO E INSTALAÇÃO	M2	15,08	811,06	BDI 1	1.013,83	15.288,56	RA	
1.2.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	106,00	113,50	BDI 1	141,88	15.039,28	RA	
<b>1.3. ALVENARIA</b>									<b>-</b>	<b>2.180,57</b>	
1.3.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,85	60,81	BDI 1	76,01	216,63	RA	
1.3.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	5,70	5,32	BDI 1	6,65	37,91	RA	
1.3.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,70	25,51	BDI 1	31,89	181,77	RA	
1.3.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00	109,73	BDI 1	137,16	822,96	RA	
1.3.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00	122,84	BDI 1	153,55	921,30	RA	
<b>1.4. PINTURAS E TEXTURAS</b>									<b>-</b>	<b>57.641,85</b>	
1.4.1.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	420,00	13,87	BDI 1	17,34	7.282,80	RA	

RECURSO ↓





## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAÇO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>									<b>230.362,87</b>	
1.4.2.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	400,00	25,02	BDI 1	31,28	12.512,00	RA
1.4.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.100,00	13,25	BDI 1	16,56	18.216,00	RA
1.4.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	985,00	15,94	BDI 1	19,93	19.631,05	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÉU AZUL/PR

Local

terça-feira, 8 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI

CREA/CAU: CREA 163755/D

ART/RRT: 0