

PLANILHA ORÇAMENTARIA REPARO E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA TRANSPARENTE

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. c/ BDI 50%	VALOR TOTAL
1	COBERTURA				-
1.1	RETIRADA E DESMONTE DA TELHA TRANSPARENTE EXISTENTE, INCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE	M2	38,16	14,10	538,06
1.2	LIMPEZA DA EXTRUTURA E VENEZIANAS EXISTENTE	M2	47,00	12,85	603,95
1.3	FECHAMENTO DE VENEZIANAS COM TELHA TRANSLUCIDAS EM FIBRA DE VIDRO e=2MM, L=110CM, LISA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	17,60	68,50	1.205,60
1.4	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDAS EM FIBRA DE VIDRO ONDULADA, ESPESSURA DE 2MM, DE L=110CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	38,16	68,50	2.613,96
1.5	CUMEEIRA DE ALUZINCO COM DOBRA IGUAL A TELHA TRANSLÚCIDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ver memorial descritivo)	M	4,06	76,20	309,37
1.6	ESPIGÃO DE ALUZINCO COM DOBRA IGUAL A TELHA TRANSLÚCIDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ver memorial descritivo)	M	14,22	55,75	792,77
1.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 55CM.	M	13,20	68,88	909,22
1.8	ESPELHO DE MADEIRA APARELHADA PARA BEIRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	18,25	492,75
1.9	FORRO DE PVC , FORNECIMENTO E INSATALAÇÃO, (inclusive tarugamento de madeira)	M2	9,00	55,00	495,01
1.10	TUBO DE PVC 100MM, COM CONEXÕES E BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, COM INSTALAÇÃO.	M	4,20	38,35	161,07
					-
					-
TOTAL					R\$ 8.121,75