

 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES PRÓPRIO: SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CÉU AZUL											
ENDEREÇO: TRAVESSA DAS AZALEIAS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO MUNICÍPIO: CÉU AZUL LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO YASUJI SAKAI											
PROTOCOLO Nº: ORGÃO: COORDENADAS: ART Nº: REG. CREA: 21735/D											
DATA: 08/04/2015											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO COM 30%BDI	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)COM BDI	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									1.427,60
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,75	182,84	110,00	380,69	685,65	412,50	1427,60	
2		PARDES, PAINÉIS E FORROS									3.964,51
2,1	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	42,00	15,80	28,00	56,94	663,60	1176,00	2391,48	
2.2	9536	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO	M2	14,35	53,12	24,46	100,85	762,27	351,00	1447,25	
2.3	84094	MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA	M	18,50	2,72	2,51	6,80	50,32	46,44	125,78	
3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE									46,10
3.1	72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	12,40	2,69	0,17	3,72	33,36	2,11	46,10	
4		ESQUADRIAS METÁLICAS PORTAS E JANELAS									8.207,71
4.1	73933/2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	5,04	248,42	52,35	391,00	1252,04	263,84	1970,65	
4.2	73809/1	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	8,50	543,39	21,05	733,77	4618,82	178,93	6237,06	
5		REVESTIMENTO DE PISOS E REPAROS									10.514,44
5.1	85367	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	34,20	0,00	8,24	10,71	0,00	281,81	366,35	
5.2	73919/2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	108,90	12,13	13,28	33,03	1320,96	1446,19	3597,29	
5.3	74108/1	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	108,90	22,54	16,33	50,53	2454,61	1778,34	5502,83	
5.4	84163	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	95,40	1,13	7,32	10,99	107,80	698,33	1047,97	
6		PINTURA									26.573,37
6.1	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	945,00	0,26	4,19	5,79	245,70	3959,55	5466,83	
6.2	79516/1	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	140,00	3,99	4,19	10,63	558,60	586,60	1488,76	
6.3	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	140,00	6,04	16,16	28,86	845,60	2262,40	4040,40	
6.4	73750/1	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS	M2	945,00	7,45	5,23	16,48	7040,25	4942,35	15577,38	
7		INSTALAÇÕES ELETRICAS									388,36
7.1	74094/1	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	13,00	8,75	10,46	24,97	113,75	135,98	324,65	
7.2	83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	3,45	0,32	4,90	44,85	4,16	63,71	

 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES PRÓPRIO: SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CÉU AZUL DATA: 08/04/2015											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
ENDEREÇO: TRAVESSA DAS AZALEIAS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO MUNICÍPIO: CÉU AZUL LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO YASUJI SAKAI											
PROTOCOLO Nº: ORGÃO: COORDENADAS: ART Nº: REG. CREA: 21735/D											
											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO COM 30%BDI	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)COM BDI	
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									12.278,73
8.1	84863	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	19,00	64,26	20,21	109,81	1220,94	383,99	2086,41	
8.2	74072/1	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACAIDEIRA	M	4,00	17,88	27,90	59,51	71,52	111,60	238,06	
8.3		FECHAMENTO E COBERTURA EM POLICARBONADO AVEOLAR COLORIDO COM PERFIL E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2	20,24	195,00	98,00	380,90	3946,80	1983,52	7709,42	
8.4	73931/1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	12,40	23,25	11,96	45,77	288,30	148,30	567,59	
8.5		COBERTURA EM TELHA DE AÇO ZINCADO PÓS-PINTADA E=0,50MM (VERDE)	M2	12,40	36,00	31,00	67,00	446,40	384,40	830,80	
8.6		RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, CORTE DE 35CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M	14,85	36,00	21,00	57,00	534,60	311,85	846,45	
9		LIMPEZA FINAL									268,00
9.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	155,00	0,16	1,17	1,73	24,80	181,35	268,00	
									TOTAL		63668,82