PLANILHA DE ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

MUNICÍPIO: **Céu Azul - Paraná**
OBRA: **Pavimentação Poliédrica Estrada Municipal Capela São Paulo-PR488 (1-A, 1-B, 1-C) e Nova União - São Francisco.**
EMPRESA: **À contratar**
Resp. Técnico: **João Yasuji Sakai - Engº Civil CREA 21735/D-PR**
data base: setembro de 2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R$)		TOTAL
				PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL	
			-	-	-	**-**
1	SERVIÇOS INICIAIS		-	-	-	-
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada, pintura automotiva (2,00x1,50)m inclusive instalação com estrutura em madeira	ud	2,00	1.146,00	2.292,00	2.292,00
					-	-
	sub-total		-	-	-	**2.292,00**
			-	-	-	**-**
2	TERRAPLANAGEM		-	-	-	-
					-	-
2.1	Regularização e compactação do sub-leito 100% PN (A).	m2	49.260,00	2,21	108.864,60	108.864,60
2.2	Caixa de retenção	m3	70,00	3,70	259,00	259,00
	sub-total		-	-	-	**109.123,60**
			-	-	-	**-**
3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (pedras irregulares)		-	-	-	-
					-	-
3.1	Contenção lateral, com solo local, para assentamento do cordão de pedra.	m	16.420,00	1,11	18.226,20	18.226,20
3.2	Extração, carga e assentamento de cordão de pedra, exclusive transporte e indenização de pedreira.	m	16.420,00	7,39	121.343,80	121.343,80
3.3	Transporte de material de qualquer natureza (cordão de pedra) DMT=35km	m3	295,56	27,65	8.172,23	8.172,23
3.4	Extração, preparo, carga e assentamento de pedra irregular, exclusive transporte e indenização de pedreira.	m2	49.260,00	16,22	798.997,20	798.997,20
3.5	Transporte de material de qualquer natureza (pedra irregular) DMT=35km	m3	8.127,90	27,65	224.736,44	224.736,44
3.6	Colchão com argila extraída para pavimento poliédrico, aplicação manual, exclusive trnsporte e indenização de jazida. E=15cm	m2	49.260,00	1,66	81.771,60	81.771,60
3.7	Enchimento (rejunte e=2cm) de argila extraida para pavimento poliédrico, exclusive transporte e indenização de jazida	m2	49.260,00	0,71	34.974,60	34.974,60
3.8	Transporte local com caminhão basculante de 6m3 rodovia em leito natural (para colchão de e=16cm e rejunte de e=2cm) DMT=5Km	m3	8.866,80	6,60	58.520,88	58.520,88
3.9	Compactação de pavimento poliédrico	m2	49.260,00	0,49	24.137,40	24.137,40
	sub-total		-	-	-	**1.370.880,35**
			-	-	-	-
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	-	-	-
4.1	Fornecimento e plantio de capim cidreira p/ pav. Poliédrico	m	16.420,00	0,70	11.494,00	11.494,00
					-	-
	sub-total		-	-	-	**11.494,00**
			-	-	-	-
	Obs.		-	-	-	-
	Fonte de pesquisa de preço.		-	-	-	-
	Os preços praticados neste orçamento foi consultado o tabela de setembro do		-	-	-	-
	DER e do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da		-	-	-	-
	Construção Civil		-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
TOTAL GERAL						**1.493.789,95**