

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - RESUMO

Município:	CÉU AZUL	SAM	47			
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE Nº	01			
Local:	VIAS URBANAS DE CÉU AZUL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
				unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
311.01.01	PLACAS					
311.01.01.002	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	ud	1,00			
311.02	TERRAPLENAGEM					
311.02.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					
311.02.02.001	Remoção Revestimento Primário	m³	2.172,62			
311.03	DRENAGEM					
311.03.01	SERVIÇOS INICIAIS					
311.03.01.013	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	998,92			
311.03.01.020	Reaterro sem Apiloamento	m³	584,57			
311.03.01.021	Reaterro com Apiloamento	m³	250,53			
311.03.02	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS					
311.03.02.001	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço	m	334,00			
311.03.02.002	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço	m	303,00			
311.03.03	CAIXAS / POÇOS					
311.03.03.032	Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m	ud	22,00			
311.03.03.051	Poço de Visita/Queda - 0,40	ud	3,00			
311.03.03.052	Poço de Visita/Queda - 0,60	ud	4,00			
311.04	BASE / SUB-BASE					
311.04.01	SUB-LEITO					
311.04.01.005	Regularização e Compactação Subleito	m²	10.268,84			
311.04.03	BASE					
311.04.03.005	Base de Brita Graduada	m³	1.540,32			
311.05	MEIO-FIO E SARJETA					
311.05.02	MEIO-FIO E SARJETA					
311.05.02.015	Meio-Fio com Sarjeta de Concreto (PM)	m	2.377,20			
311.06	REVESTIMENTO					
311.06.02	PINTURA					
311.06.02.001	Pintura de Ligação com Emulsão	m²	10.268,84			
311.06.02.006	Imprimação - CM-30	m²	10.268,84			
311.06.06	USINADO					
311.06.06.005	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)	ton	1.026,88			
311.07	PAISAGISMO / URBANISMO					
311.07.01	SERVIÇOS INICIAIS					
311.07.01.039	Regularização e Compactação Manual de Passeio	m²	4.534,00			
311.07.02	CALÇADA					
311.07.02.015	Calçada em Paver - h= 4,0 cm	m²	3.476,00			
	Calçada em Paver - h= 6,0 cm	m²	436,80			
	Piso Podotátil Alerta	m²	173,40			
	Piso Podotátil Direcional	m²	447,80			
311.07.02.030	Rampa p/ deficiente	ud	80,00			
311.07.04	PROTEÇÃO VEGETAL					
311.07.04.001	Plantio de Grama em Placas	m²	2.512,40			
311.07.05	SERVIÇOS DIVERSOS					
311.07.05.030	Fincadinha de Concreto	m	3.018,96			
311.08	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
311.08.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
311.08.02.001	Pintura de Faixas - Brancas	m²	288,00			
311.08.02.005	Pintura de Faixas - Amarelas	m²	30,00			
PREÇO GLOBAL						