



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBICO

Nº OPERAÇÃO	0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MURO ESCOLA TANCREDO NEVES
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	12-18 (DES.)	MUNICÍPIO / UF	01CÉU AZUL PR
		DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	27,35%
				BDI 2	0,00%
				BDI 3	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			(digite a descrição aqui)						79.735,73
1.1.			(MURETA FRONTAL)						10.121,57
1.1.1.	SINAPI	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	M2	17,13	73,07	BDI 1	93,05	1.593,95
1.1.2.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF. 03/2018	M	12,50	66,10	BDI 1	84,18	1.052,25
1.1.3.	SINAPIH	6193	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	73,25	7,06	BDI 1	8,99	658,52
1.1.4.	SINAPI	92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF. 12/2015	KG	28,50	6,07	BDI 1	7,73	220,31
1.1.5.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	28,50	5,47	BDI 1	6,97	198,65
1.1.6.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	M2	34,26	4,63	BDI 1	5,90	202,13
1.1.7.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	34,26	44,05	BDI 1	56,10	1.921,99
1.1.8.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF. 05/2017	M2	34,26	15,45	BDI 1	19,68	674,24
1.1.9.	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF. 06/2014	M2	34,26	13,52	BDI 1	17,22	589,96
1.1.10.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	M3	2,30	284,80	BDI 1	362,69	834,19
1.1.11.	SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE.	M3	3,00	2,09	BDI 1	2,66	7,98
1.1.12.	Cotação	102	Portão em grade de ferro de tubo preto de 1" ch 14 espaçamento entre si de 5cm fixados em tudo de 100x100mm ch 12 a cada 200cm com dobradiças e porta cadeado e instalação.	M2	5,30	290,00	BDI 1	369,32	1.957,40
1.1.13.	Cotação		(Sem Código)		30,00	5,50	BDI 1	7,00	210,00
2.			(digite a descrição aqui)						17.551,40
2.1.			(GERÇA FRONTAL)						17.551,40
2.1.1.	Cotação	100	Grade de ferro de tubo preto de 1" ch 14 espaçamento entre si de 5cm fixados em tudo de 100x100mm ch 12 a cada 200cm chumbados em mureta	m2	44,00	280,00	BDI 1	356,58	15.689,52

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MURO ESCOLA TANCREDO NEVES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 CÉU AZUL PR	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RA
0									79.735,78	
2.1.2.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	89,00	16,43	BDI 1	20,92	1.861,88	RA
3.			(digite a descrição aqui)						26.379,52	
3.1.			(digite a descrição aqui)						26.379,52	
3.1.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,50	284,80	BDI 1	362,69	906,73	RA
3.1.2.	Cotação	102	Portão em grade de ferro de tubo preto de 1" ch 14 espaçamento entre si de 5cm fixados em tudo de 100x100mm ch 12 a cada 200cm com dobradiças e porta cadeado e instalação.	M2	7,00	290,00	BDI 1	369,32	2.585,24	RA
3.1.3.	Cotação	110	TELA DE ARAME QUADRANGULAR/LOSANGULAR FIO 12 MALHA 5 FIO 2,77mm	m2	355,00	30,45	BDI 1	38,78	13.766,90	RA
3.1.4.	Cotação	120	POSTE PALANQUE DE CONCRETO H=2,50M - 10X10CM	UNIDADE	71,00	65,00	BDI 1	82,78	5.877,38	RA
3.1.5.	Cotação	130	ARAME LISO 2,4 MM , INCLUSIVE ESTICADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	730,00	0,67	BDI 1	0,85	620,50	RA
3.1.6.	SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXETO ROCHA.ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	4,00	2,09	BDI 1	2,66	10,64	RA
3.1.7.	Cotação	101	ESORA DE CONCRETO 10X10 CM COM 2.50M	UNIDADE	8,00	65,00	BDI 1	82,78	662,24	RA
3.1.8.	Cotação	121	POSTE PALANQUE DE CONCRETO H=2,50M - 25X25CM	UNIDADE	6,00	100,00	BDI 1	127,35	764,10	RA
3.1.9.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	10,00	16,43	BDI 1	20,92	209,20	RA
3.1.10.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	451,66	BDI 1	575,19	575,19	RA
3.1.11.	Cotação	135	CAPINA E LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ARBUSTOS	M2	90,00	3,50	BDI 1	4,46	401,40	RA
4.			(MURO FRONTAL E LATERAL - PARQUINHO)						25.683,29	
4.1.			(digite a descrição aqui)						25.683,29	
4.1.1.	SINAPI	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	63,00	73,07	BDI 1	93,05	5.862,15	RA
4.1.2.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	22,00	66,10	BDI 1	84,18	1.851,96	RA
4.1.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,00	284,80	BDI 1	362,69	1.450,76	RA
4.1.4.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	126,00	4,63	BDI 1	5,90	743,40	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MURO ESCOLA TANCREDO NEVES
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CÉU AZUL PR
			BDI 1 27,35%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									79.735,78
4.1.5.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	126,00	44,05	BDI 1	56,10	7.068,60
4.1.6.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	126,00	11,49	BDI 1	14,63	1.843,38
4.1.7.	SINAPI	92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF. 12/2015	KG	190,00	6,07	BDI 1	7,73	1.468,70
4.1.8.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	325,00	5,47	BDI 1	6,97	2.265,25
4.1.9.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	1,00	451,00	BDI 1	574,35	574,35
4.1.10.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	4,00	43,55	BDI 1	55,46	221,84
4.1.11.	SINAPI	6193	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	200,00	7,06	BDI 1	8,99	1.798,00
4.1.12.	Cotação	600	LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA	M3	6,00	70,00	BDI 1	89,15	534,90

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÉU AZUL PR

Local

sexta-feira, 5 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: 21735/D

ART/RTT:

0

JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Civil
CREA PR 21735/D
DECRETO 4938/2017

