



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 010
			BDI 1 22,66%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1			GERÇAMENTO, PLAYGROUND, PRAÇA, GREJA, MATRIZ						39.997,74
1.1.1	SINAPI	74209/1	SERVIÇOS INICIAIS	M2	2,50	287,18	BDI 1	352,25	880,63
1.2			GERÇAMENTO						21.364,68
1.2.1	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA; ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	107,90	114,99	BDI 1	141,05	15.219,30
1.2.2	SINAPI	74238/2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,00	718,99	BDI 1	881,91	881,91
1.2.3	SINAPI	98228	ESTACA BRÓCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA AF 03/2018	M	21,50	48,41	BDI 1	59,38	1.276,67
1.2.4	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M2	130,00	24,94	BDI 1	30,59	3.976,70
1.3			GRAMADO						17.762,53
1.3.1	Colação	10001512	GRAMA SINTÉTICA 12MM ESPESSURA, INCLUSIVE COLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MT	292,58	49,00	BDI 1	60,10	17.584,06
1.3.2	SINAPI	,9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	292,58	0,50	BDI 1	0,61	178,47

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0

Local

quinta-feira, 4 de abril de 2019

Data

Alexandro Sanfeliz
Responsável Técnico
Nome: Alessandro Sanfeliz
CREA/CAU: A137617-9
ART/IRT: 0

